



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS

Rua Francisco Richter, 601
CNPJ: 89 971.782/0001-10
Visite São João Batista – 6ª Redução Jesuítica Guarani
E-mail: marta@pmei.rs.gov.br – Fone: 2120-2779
http://www.entreijuis.rs.gov.br



ANEXO X – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto:	Reforma / Troca de parte do telhado Escola FOFA					
Local:	Rua Bráulio Mário Ribas, 421				SINAPI	mai/24
Proponente:	Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís / RS					
Concedente:						
Código SINAPI*	Item / Descrição dos Serviços	Unid.	Quantidade (A)	Material (B)	Mão-de-obra (C)	Valor em R\$ (D)= (B+C)
META 1 - TROCA DE PARTE DO TELHADO, DOS BEIRAIS, CALHAS E CONDUTORES						
	1.0 Serviços Preliminares			765,87	328,27	1.094,14
37524	1.1 TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	m	30,00	83,30	35,71	119,01
97647	1.2 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m ²	197,87	626,73	268,61	895,34
97650	1.3 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m ²	7,52	51,48	22,07	73,55
97642	1.4 REMOÇÃO MANUAL DE FORRO DE MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. (BEIRAL)	m ²	1,63	4,36	1,88	6,24
	2.0 Telhado, calhas, beiral e condutores			10.839,91	4.645,73	15.485,64
92543	2.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m ²	7,52	104,99	45,00	149,99
94207	2.2 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	m ²	197,87	8.564,87	3.670,66	12.235,53
94223	2.3 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO.	m	15,00	1.107,60	474,69	1.582,29
96122	2.4 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS).	m	3,25	91,71	39,31	131,02
96112	2.5 REINSTALAÇÃO DE BEIRAL EM PINUS COM ACESSORIOS DE FIXAÇÃO.	m ²	1,63	162,50	69,65	232,15
3993	2.6 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m ²	0,49	30,87	13,23	44,10
1110	2.7 CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM.	m	3,80	104,79	44,92	149,71
40783	2.8 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 M.	m	10,80	419,96	179,99	599,95
89848	2.9 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. (esgoto pluvial)	m	9,00	222,66	95,43	318,09
102218	2.10 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.	m ²	2,12	29,96	12,85	42,81
	3.0 Serviços Finais			367,45	157,49	524,94
98519	3.1 Limpeza de canteiro de obras.	m ²	197,87	367,45	157,49	524,94
TOTAL META 1 =				11.973,23	5.131,49	17.104,72
* SINAPI NÃO DESONERADO 05/2024						
Entre-Ijuís, Julho de 2024						
JOSÉ PAULO MENEGHINE Prefeito Municipal				LUÍS CARLOS FRANTZ Eng. Civil - CREA RS 117.772		