



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS

Rua Francisco Richter, 601
CNPJ: 89.971.782/0001-10
Visite São João Batista – 6ª Redução Jesuítica Guarani
E-mail: marta@pmei.rs.gov.br – Fone: 2120-2779
http://www.entreijuis.rs.gov.br



ANEXO XI – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto:	Troca do assoalho em duas salas de aula na escola ZEFERINO ANTUNES DE ALMEIDA
Proponente:	Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís / RS
Concedente:	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código SINAPI*	Descrição dos Serviços	Unid.	Quantidade	Material	Mão-de-obra	Valor em R\$
				(A)	(B)	(C)	(D)= (B+C)
TROCA DO ASSOALHO DAS DUAS SALAS DE AULA e e REFORMA DO FORRO DE PVC DO REFEITORIO							
1.0		INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS			2.062,02	883,73	2.945,75
1.1	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARRÓTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	90,80	2.062,02	883,73	2.945,75
2.0		MOVIMENTO DE TERRA			5.534,53	2.371,97	7.906,50
2.1	100201	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, INCLUSIVE CARGA A PÁ	KGXKM	2.574,00	1.865,32	799,43	2.664,75
2.2	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	m³	57,20	2.553,02	1.094,16	3.647,18
2.3	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA.	m³	57,20	1.116,19	478,38	1.594,57
3.0		PAVIMENTAÇÃO			14.193,83	6.083,10	20.276,93
3.1	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*.	m²	4,54	491,52	210,66	702,18
3.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	m²	4,54	3.038,42	1.302,18	4.340,60
3.3	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.	m²	90,80	3.355,05	1.437,89	4.792,94
3.4	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.	m²	90,80	6.572,17	2.816,65	9.388,82
3.5	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM.	m	55,40	736,67	315,72	1.052,39
4.0		SERVIÇOS FINAIS			470,86	201,80	672,66
4.1	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL.	m²	95,62	470,86	201,80	672,66
TOTAL =					22.261,24	9.540,60	31.801,84

* SINAPI NÃO DESONERADO - Mês de referência DEZEMBRO/2023
BDI ADOTADO NO 24,73%

Entre-Ijuís, Março de 2024

JOSÉ PAULO MENECHINE
Prefeito Municipal

LUIS CARLOS FRANTZ
Eng. Civil - CREA RS 117.772