



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS

Rua Francisco Richter, 601
CNPJ: 89.971.782/0001-10
Visite São João Batista – 6ª Redução Jesuítica Guarani
E-mail: marta@pmei.rs.gov.br – Fone: 2120-2779
http://www.entreijuis.rs.gov.br



ANEXO XI – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA									
LOCAL: RUA INTEGRAÇÃO				MUNICÍPIO: ENTRE-IJUÍS/RS					
TRECHO: RUA ARNO BARON ATÉ ATINGIR 143,00 METROS SENTIDO NORTE/SUL				VALOR: R\$ 156.556,58					
ÁREA DE PISTA: 651,65m ²				DATA BASE ORÇAMENTO: DEZEMBRO/2023					
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)			VALORES TOTAIS (R\$)		
				M.O.	MATERIAL	TOTAL UNIT.	M.O.	MATERIAL	TOTAL
1 SERVIÇOS INICIAIS									
1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	m	143,00	R\$ 0,20	R\$ 0,48	R\$ 0,68	R\$ 28,60	R\$ 68,64	R\$ 97,24
1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	m ²	651,65	R\$ 0,97	R\$ 2,29	R\$ 3,26	R\$ 632,10	R\$ 1.492,28	R\$ 2.124,38
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS							R\$ 660,70	R\$ 1.560,92	R\$ 2.221,62
2 DRENAGEM									
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA	m ³		R\$ 4,52	R\$ 10,56	R\$ 15,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2	LASTRO DE BRITA PARA FUNDO DE VALA	m ³	12,88	R\$ 79,23	R\$ 184,88	R\$ 264,11	R\$ 1.020,48	R\$ 2.381,25	R\$ 3.401,74
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE EM VIA URBANA PAVIMENTADA PARA DMT 22,00 KM	m ³ xkm	283,36	R\$ 0,33	R\$ 0,78	R\$ 1,11	R\$ 93,51	R\$ 221,02	R\$ 314,53
2.4	MEIO FIO PRÉ-MOLDADO 15X13X30 CM	m	296,00	R\$ 20,47	R\$ 47,79	R\$ 68,26	R\$ 6.059,12	R\$ 14.145,84	R\$ 20.204,96
2.5	CANAleta MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D=30CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	122,00	R\$ 15,81	R\$ 36,90	R\$ 52,71	R\$ 1.928,82	R\$ 4.501,80	R\$ 6.430,62
2.6	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DIÂMETRO 400MM	m	4,00	R\$ 20,30	R\$ 47,39	R\$ 67,69	R\$ 81,20	R\$ 189,56	R\$ 270,76
2.7	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DN 400MM	m	4,00	R\$ 42,24	R\$ 98,58	R\$ 140,82	R\$ 168,96	R\$ 394,32	R\$ 563,28
2.8	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DIÂMETRO 600MM	m	140,00	R\$ 29,43	R\$ 68,68	R\$ 98,11	R\$ 4.120,20	R\$ 9.615,20	R\$ 13.735,40
2.9	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DN 600MM	m	140,00	R\$ 67,10	R\$ 156,59	R\$ 223,69	R\$ 9.394,00	R\$ 21.922,60	R\$ 31.316,60
2.10	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40m	unid.	1,00	R\$ 652,79	R\$ 1.523,19	R\$ 2.175,98	R\$ 652,79	R\$ 1.523,19	R\$ 2.175,98
2.11	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,60m	unid.	2,00	R\$ 1.057,44	R\$ 2.467,39	R\$ 3.524,83	R\$ 2.114,88	R\$ 4.934,78	R\$ 7.049,66
2.12	REATERRO DE VALAS	m ²		R\$ 6,24	R\$ 14,58	R\$ 20,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DO ITEM 2 - DRENAGEM							R\$ 25.633,96	R\$ 59.829,57	R\$ 85.463,53
3 PAVIMENTAÇÃO									
3.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	m ²	97,75	R\$ 33,24	R\$ 77,59	R\$ 110,83	R\$ 3.249,21	R\$ 7.584,42	R\$ 10.833,63
3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA SIMPLES, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	m ²	65,16	R\$ 47,92	R\$ 111,84	R\$ 159,76	R\$ 3.122,47	R\$ 7.287,49	R\$ 10.409,96
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE EM VIA URBANA PAVIMENTADA PARA DMT 22 KM	m ³ xkm	3.848,93	R\$ 0,33	R\$ 0,78	R\$ 1,11	R\$ 1.270,15	R\$ 3.002,17	R\$ 4.272,31
3.4	IMPRIMAÇÃO CM 30	m ²	651,65	R\$ 2,65	R\$ 6,20	R\$ 8,85	R\$ 1.726,87	R\$ 4.040,23	R\$ 5.767,10
3.5	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR 2C - SERVIÇO ANTERIOR AO REVESTIMENTO FINAL	m ²	651,65	R\$ 0,91	R\$ 2,14	R\$ 3,05	R\$ 593,00	R\$ 1.394,53	R\$ 1.987,53
3.6	REVESTIMENTO ASFÁLTICO - CBUQ	m ²	26,07	R\$ 399,22	R\$ 931,52	R\$ 1.330,74	R\$ 10.407,67	R\$ 24.284,73	R\$ 34.692,39
3.7	TRANSPORTE DE CBUQ EM VIA URBANA PAVIMENTADA - DMT 22 KM	txkm	1.376,50	R\$ 0,19	R\$ 0,47	R\$ 0,66	R\$ 261,54	R\$ 646,96	R\$ 908,49
TOTAL DO ITEM 3 - PAVIMENTAÇÃO							R\$ 20.630,90	R\$ 48.240,52	R\$ 68.871,42

